Відомість креслень основного комплекту марки ГП

Лист	Назва	Примітка
ГП-1	Загальні дані	
ГП-2	Ситуаційний план (1:5000)	
ГП-3	Схема генерального плану (1:500)	

Відомість основних комплектів робочих креслень

Позначення	Назва	Примітка
23-17-ГП	Генеральний план	
23-17-АБ	Архітектурно-будівельні рішення	
23-17-ОВ	Опалення та вентиляція	
23-17-ВК	Водопостачання та каналізація	

Відомість документів, на які посилаються

Позначення	Назва	Примітка
ДСТУ Б.А.2.4-6:2009	Правила виконання робочої документації генеральних планів	

Загальні вказівки

1. Основний комплект робочих креслень марки ГП розроблений на підставі архітектурно-будівельного завдання, завдання на проектування та інших вихідних даних.
2. Розділ проекту виконаний у відповідності з діючими нормами та правилами.
4. На ситуаційному плані межа проектування позначена штриховкою.
5. Горизонтальна та вертикальна прив'язка об'єкту виконана від існуючої забудови.
6. Розміри та відмітки на генеральному плані дані в метрах.
7. Згідно з виконаним розрахунком прийнято клас наслідків (відповідальності) будівель СС1.
8. Промисловий майданчик ДПС ЧАЕС знаходиться у 6/5 у балах шкали MSK-64, максимальний розрахунковий землетрус у районі розміщення ЧАЕС оцінено у 6 балів з можливістю 1 раз у 10000 років.

Погоджено:

Зам.Інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	23 -17-ГП		
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря		
ГІП			Фесенко				Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	3
Розробив			Мех						
Перевірив			Фесенко			Загальні дані	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Норм.контр.			Куценко						